



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣ.  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ  
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΡΓΟ: «Πυρήνας  
προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό  
Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-  
Σουφλίου»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΣΗ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ  
ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΠΔΕ  
2019ΣΕ27510008) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ 175.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.  
ΟΣ:

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**Σουφλί**

**ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023**



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταμείο Συνοχής



**ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ**  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Υποδομές Μεταφορών,  
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη



**ΕΣΠΑ**  
2014-2020  
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή περίφραξης που θα χρησιμεύσει στην επανεισαγωγή του κόκκινου ελαφιού (*Cervus elaphus*) στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δάσους «Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου». Στόχος είναι η αύξηση της βιοποικιλότητας της περιοχής, η διατήρηση και η επέκταση των υφιστάμενων διακένων μέσω της αύξησης της βόσκησης, η αύξηση τροφής κυρίως για τους γύπες, με το φυσικό θάνατο των ελαφιών και τέλος η επιστημονική έρευνα στην εν γένει συμπεριφορά του ελαφιού.

Συγκεκριμένα προτείνονται τα εξής:

- Κατασκευή περίφραξης μήκους 1.770 μέτρων σε έκταση 20,65 εκταρίων. Σε όλο το μήκος της περίφραξης θα τοποθετηθεί θεμέλιο με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Για την περίφραξη θα χρησιμοποιηθούν πάσσαλοι μορφοσιδήρου διατομής "L" ή "T" όπου θα δεθεί δικτυωτό συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής ύψους 2,00 μ. Πάνω από την περίφραξη θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) σειρές αγκαθωτού σύρματος.
- Κατασκευή έξι (6) τσιμεντένιων τοιχίων με διαφορετικό μήκος, πλάτος και ύψος το καθένα, σε σημεία όπου η περίφραξη περνά από ρέματα. Για την κατασκευή τους θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με δύο πλέγματα χαλύβδινου οπλισμού τύπου δάρινγκ κατηγορίας B500C. Σε τέσσερα (4) από αυτά θα τοποθετηθούν τσιμεντένιοι σωληνωτοί αγωγοί διατομής 50 ή 60 εκατοστών ενώ στα υπόλοιπα δύο (2) θα τοποθετηθούν πλαστικοί σωληνωτοί αγωγοί διατομής 16 εκατοστών. Σε όλους τους παραπάνω σωληνωτούς θα τοποθετηθούν μεταλλικά καλύμματα που θα έχουν είτε τη μορφή πλέγματος είτε τη μορφή πόρτας-καπάκι.
- Κατασκευή τριών (3) δίφυλλων θυρών εισόδου διαστάσεων 2 x 4 μέτρων και δύο (2) μονόφυλλων διαστάσεων 2 x 1 μ. Οι θύρες θα κατασκευαστούν από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T". Τα φύλλα των θυρών θα επενδυθούν με δικτυωτό συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής. Στο πάνω μέρος θα τοποθετηθεί αγκαθωτό συρματόπλεγμα.
- Τοποθέτηση ξύλινης πινακίδας ενημέρωσης διαστάσεων 0,80x1,40 μ., με ενημερωτικό κείμενο και χάρτη της περιοχής και των υποδομών. Η πινακίδα θα στηρίζεται σε δύο κολώνες τετραγωνικής διατομής 15x15 εκατοστών ύψους 2,60 μ. (τα 0,60 μ. θα τοποθετηθούν στο έδαφος). Η πινακίδα θα είναι στεγασμένη με στέγαστρο τριγωνικής διατομής με βάση μήκους 0,90 μ. και πλευρές μήκους 0,65 μ.

### 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το φυσικό περιβάλλον θα διατηρηθεί ανέπαφο και όλες οι παρεμβάσεις στο τοπίο και στην βλάστηση θα διέπονται από λεπτούς χειρισμούς και ενέργειες ώστε να μην καταστραφούν τα ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά.



## 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (175.000,00 €) με Φ.Π.Α. (24%).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους (κωδ. Π.Δ.Ε. 2019ΣΕ27510008) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Η θετική γνώμη προέγκρισης δημοπράτησης της Διαχειριστικής Αρχής ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

Σουφλί 15-02-2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Η Συντάκτρια

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Αν. Δασάρχης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
σύμφωνα με την με αρ. 76126/15-02-2023  
απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου  
Αλεξ/πολη 15-02-2023  
Ο Δ/ντής Δασών Ν. Έβρου